

参考資料

- ①明治卅五年度海軍拡張費建築費工事竣工報告書
- ②舞鶴鎮守府需品庫三棟新築仕様書
- ③舞鶴鎮守府需品庫需品庫新築之図面
- ④衣糧科及需品庫排水工事位置図
- ⑤需品庫及経理部衣糧科構内物品運搬通路新設位置図
- ⑥需品庫の用途変更について
「建物及工作物用途変更、供用替、口座名変更」（大正 15 年）
- ⑦周辺海軍施設の変遷（明治 44 年・大正 12 年・昭和 20 年）
- ⑧古写真

例言

1. 重要文化財舞鶴旧鎮守府倉庫施設 7 棟（1 棟附）のうち、紙幅の都合により、舞鶴海軍需品庫需品庫（三棟）に関する資料を中心に掲載する。他棟についての資料は、過去の建造物調査報告書、修理工事報告書（本文 33 p 参照）に掲載されているので、そちらを参照されたい。
2. 参考資料①、②は元の資料の写真と、翻刻を併記する。翻刻にあたっては旧字体を新字体に改めた。

第四回報告

臨時海軍建築部支部

明治廿五年度海軍擴張費建築費工事竣工報告

科	目	豫算令達高	工事名稱	實費額	起工年月日	竣工年月日	差引金額	記	事
艦務用品庫									
需品庫	六九二八五		舞鶴需品庫	一六八〇〇	三十四年三月十五日				既計總算一〇〇〇圓外計金外計金三〇七四二五圓計日本料
			需品庫三棟新官	六四八四〇	三十五年三月十五日				本項建築費額内の一八二四三六八圓外計金三〇七四二五圓計日本料
計				六五二三八	三十五年三月十五日				
護謨庫	三四八五〇〇〇		護謨庫新官	三四八五〇〇〇	三十四年三月十五日				既計總算一〇〇〇圓外計金外計金三〇七四二五圓計日本料
還納品庫	三五〇〇〇〇〇		還納品庫新官	三四〇七〇〇〇	三十五年三月十五日				本項建築費額内の一八二四三六八圓外計金三〇七四二五圓計日本料
薪炭并灰庫	一八九二〇〇〇		薪炭并灰庫新官	一八九二〇〇〇	三十五年三月十五日				既計總算一〇〇〇圓外計金外計金三〇七四二五圓計日本料

海軍

第四回報告

臨時海軍建築部支部

明治卅五年度海軍拡張費建築費工事竣工報告

科目	予算令達高		工事名称	実費額		竣工年月日		起工年月日	竣工年月日	差引金額	記事
薪炭並石灰庫	一、八九二	〇〇〇	全薪炭並石灰庫新営	一、八九二	〇〇〇	全	全			〇	既定予算一、五〇〇円ノ処需品庫ヨリ三九二円増額ニ付本行ノ通
還納品庫	三、五〇〇	〇〇〇	全還納品庫新営	三、四〇七	〇〇〇	全	三十五年六月一日			九三〇〇〇	差引金額ハ他ヘ流用ノ見込
護謨庫	三、四八五	〇〇〇	全護謨庫新営	三、四八五	〇〇〇	三十四年十二月二日	三十五年四月廿五日			〇	既定予算四八〇円ノ処需品庫ヨリ三、〇〇五円増額ニ付本行ノ通
計				六六、五二〇	三七八					一〇、四〇一五〇七	
需品庫	七六、九二二	八八五	舞鶴需品庫 需品庫三棟新営	六四、八四〇	三七八	三十四年二月十五日	三十五年六月九日				本項実費額ノ内一〇、八五二円三七八煉化石代ヲ併算シタルモノナリ
											既定予算一、〇〇〇円ノ処庁舎外ノ十七■ヘ三三〇、七八四一一五減額ニ付本行ノ通

海軍

鹽井鎮守府需品庫 需品庫三棟 新築工事仕様書

一合建坪 五百貳拾八坪

内

格竹^三間^乙
梁間八^甲向^丙
^二煥煉化石筵^五階達
星振勢遠^六割^七崖^八配^九五^十分^一切^二必^三枝^四凡^五耳
壁^六銀^七泥^八也^九南^十邊^一曉^二臺^三床^四級^五狹^六饒^七高^八而通^九

此建坪(吉稜秀)百七拾六坪

附
予

一 御吉名 御發作 吉名 分 銀 兩
全 銀 本 楠 間 數 箱 手 足 寸 分
一 西 要 出 入 口 前 今 斷 今 高 輪 足 寸 三 分
一 西 界 鉄 扉 様 子 散 出 高 天 尺 五 寸
一 別 處 階 下 上 下 下 下 箱 子 足 寸 全 卅 三 尺 四 寸 三 分
天 十 天 十 所 天 十 所 天 十 所

一 側窓階下 西昇鉄扉格子嵌込 高 六尺五寸
上ヶ下ヶ硝子戸達テ 全 巾 三尺四寸六分

舞鶴鎮守府需品庫需品庫三棟新築工事仕様書

一 合建坪 五百貳拾八坪

肉

桁行二十間
 梁間八間
 煉化石造貳階建
 甲乙丙
 号三棟
 煉化石造貳階建
 壁根切妻造
 小屋勾欄五寸五分切込瓦葺
 壁外面洗出し内面漆喰張床階上下扨厚板張り縁図面ノ通
 但シ軒高地盤ヨリ軒蛇腹上端三拾壹尺〇五分

此建坪（壹棟ノ分）百七拾六坪

附而

一	側出入口 側出入口を開鉄扉及引分不製網戸 全板戸上ノ欄間嵌設硝子戸等付	内法	高 中心ニテ九尺八寸二分	六ヶ所
二	両妻出入口 前全断	全	高 拾尺八寸三分 六尺九寸三分	六ヶ所
三	側窓階下 高開鉄扉鉄格子嵌込 上ケ下ケ硝子戸建テ	全	高 六尺五寸 中 三尺四寸六分	六十六ヶ所

一 側窓階下
両開鉄扉鉄格子嵌込
上ヶ下ヶ硝子戸建テ

全
高 六尺五寸
巾 三尺四寸六分

一 全上階上兩開鉄扉上下ケ硝子戸建	高 五尺五寸 巾 三尺四寸六分	七拾八ヶ所
一 両妻化粧窓空気抜防火鉄物嵌込ミ	高 四尺	六ヶ所
一 側廻床下風窓防火鉄物嵌込ミ	高 七尺	七拾八ヶ所
一 側廻階上空気抜防火鉄物嵌込ミ	高 七尺六寸	七拾二ヶ所
一 階上荷揚口格子揚蓋式枚嵌込ミ	高 六尺六寸 巾 六尺一寸五分	九ヶ所
一 階上昇降口明放シ	高 七尺六寸	六ヶ所
一 木製階段式拾四段	高 六尺	六ヶ所
一 出入口登リ橋	高 七尺八寸 巾 八尺一寸	六ヶ所
一 出入口底豆鉛引波板鉄板葺	高 七尺八寸 巾 八尺一寸	拾式ヶ所
一 屋根雪止メ鉄物	高 六寸	百三十三間五分
一 軒樋半円状亜鉛引鉄板製	高 五寸	百三十三間五分
一 堅樋円状全板製呼樋付	高 三寸五分	参拾ヶ所

下渡シ煉化文部

一 焼過煉化石

吉 式

一 並焼上等煉化石

吉 式

但シ焼過煉化石ハ根積、石裏、腰積等ニ用ヒ並焼煉化石ハ側廻リ其他ニ使用スベシ

一 右材料ハ当軍港内ニ於テ可下渡ニ付運搬ノ上外積及裏積等指圖ニ従ヒ撰抜致シ使用スベシ又煉化石ニ毀害與之様注意致シ取扱若シ取扱上粗漏下認ノ煉化石ニ多数ノ毀損生ジ為メ不足シタル場合ニハ請負者ヨリ弁償致スベシ

下渡シ煉化之部

一 焼過煉化石

壺 式

一 並焼上等煉化石

壺 式

但シ焼過煉化石ハ根積、石裏、腰積等ニ用ヒ並焼煉化石ハ側廻リ其他ニ使用スベシ

一 右材料ハ当軍港内ニ於テ可下渡ニ付運搬ノ上外積及裏積等指圖ニ従ヒ撰抜致シ使用スベシ又煉化石ニ毀害無之様注意致シ取扱若シ取扱上粗漏下認メ煉化石ニ多数ノ毀損生ジ為メ不足シタル場合ニハ請負者ヨリ弁償致スベシ

右仕様

根切ノ部

一 建設地ヨリ盤高低敷平均シ別紙図面ニ基キ縄張水盛遣

形取設ケ

一 根切側廻リ布掘リ^{巾四尺三寸}深二尺五寸五分五厘ニシテ柱形下巾増掘リ中央通路左右梁受柱下壺掘リ^{巾二尺四寸}深一尺四寸全通路左右及両妻戸摺際共縁石下布掘リ^{巾一尺四寸}深一尺八寸出入口登リ橋縁石下布掘リ^{巾一尺五寸}深一尺五寸出入口登リ橋叩キ下共図面ノ通り鋤取リ堅樋受石下深七寸通り根切致残土ハ現場指圖場所へ運搬敷平均スベシ但シ甲号埋築地（配置図赤色ニ係ル処）ノケ処増掘シ指圖

ニ従ヒ側折廻リ三方根切^{巾五尺六寸}深五尺四寸以上柱形下巾増掘中央左右梁受柱下壺掘シ^{巾三尺二寸方}深四尺七寸以上全左右縁石下布掘^{巾三尺二寸方}深三尺五寸以上床束石下^{巾三尺二寸方}深三尺五寸何レモ堅層目盤迄掘下ゲ^{巾三尺二寸方}出入口登リ橋縁石下布掘リ^{巾三尺二寸方}深三尺八寸其他ノケ所ニ於テモ地盤不良ノケ所ハ指圖ノ通り掘目掘スベシ

割栗地取ノ部

一 割栗石搗ハ甲号埋築地赤着色ノ位置ニシテ割栗花崗石^{巾一尺二寸方}横差八寸以上柱立ニ詰並ベ目潰砂利入六拾貫目以上ノ大蛸ニテ二度廻リゾ、突堅メ出入口登リ橋叩キ下厚六寸通り堅樋受石下厚五寸通り何レモ前全割栗石及目潰砂利共入仕方前全断突堅メ其他甲乙丙号ノ内地盤不良ノケ

右仕様

根切ノ部

一 建設地ヨリ盤高低敷平均シ別紙図面ニ基キ縄張水盛遣

形取設ケ

一 根切側廻リ布掘リ^{巾四尺三寸}深二尺五寸五分五厘ニシテ柱形下巾増掘リ中央通路左右梁受柱下壺掘リ^{巾二尺四寸}深一尺四寸全通路左右及両妻戸摺際共縁石下布掘リ^{巾一尺四寸}深一尺八寸出入口登リ橋縁石下布掘リ^{巾一尺五寸}深一尺五寸出入口登リ橋叩キ下共図面ノ通り鋤取リ堅樋受石下深七寸通り根切リ致残土ハ現場指圖ノ場所へ運搬敷平均スベシ但シ甲号埋築地（配置図赤色ニ係ル処）ノケ処増掘シ指圖

ニ従ヒ側折廻リ三方根切^{巾五尺六寸}深五尺四寸以上柱形下巾増掘中央左右梁受柱下壺掘シ^{巾三尺二寸方}深四尺七寸以上全左右縁石下而掘^{巾三尺二寸方}深三尺五寸以上床束石下^{巾三尺二寸方}深三尺五寸何レモ堅層目盤迄掘下ゲ^{巾三尺二寸方}出入口登リ橋縁石下布掘リ^{巾三尺二寸方}深三尺八寸其他ノケ所ニ於テモ地盤不良ノケ所ハ指圖ノ通り増掘スベシ

割栗地形ノ部

一 割栗石搗ハ甲号埋築地赤着色ノ位置ニシテ割栗花崗岩^{巾一尺二寸方}横差八寸以上柱立ニ詰並ベ目潰砂利入六拾貫目以上ノ大蛸ニテ二度廻リゾ、突堅メ出入口登リ橋叩キ下厚六寸通り堅樋受石下厚五寸通り何レモ前全割栗石及目潰砂利共入仕方前全断突堅メ其他甲乙丙号ノ内地盤不良ノケ

所ハ根切増掘致シ指圖ニ從ヒ前全割栗石目潰砂利共入
圖面寸面ニ倣ヒ前全樣搗堅メ致スベシ

但シ前記出入口登リ橋叩キ下栗石搗込ハ各出入口登リ橋

叩キ下總テ搗堅メスルモノトス

コンクリート打之部

一 コンクリート側廻リ大サ^{巾四尺三寸}柱形下ハ圖面ニ倣ヒ巾増付通路

左右柱下^{巾一尺五寸方}全左右及両妻戸摺際共縁石下^{巾八寸}床

束石下^{厚六寸}出入口登リ橋廻リ縁石下^{巾六寸}堅樋受石

下厚四寸通り何レモ調合^{セメント}八分目篩川砂利六、厚板練台

上ニテ最初乾練致シ適量ノ水ヲ加ヘ四回以上念入練返シ厚

式回ニ打込毎回手蝟ニテ指圖ノ通り突堅メ上端不陸ナキ樣全「モ

ルタル」塗平均シスベシ

但シ甲号(配置置圖赤色ノ處)前記割栗搗ノケ所下層目

「コンクリート」大サ側折廻リ三方^{巾五尺}柱形下ハ巾増付通

路左右柱下^{巾三尺方}全縁石下^{巾二尺}床束石下^{巾二尺五寸}(上層

大サハ前全斷)「コンクリート」配合仕方共前全斷堰板取設ケ打堅スベシ

一 出入口登リ橋「コンクリート」厚五寸通り調合仕方前全斷打堅メ上端

セメント一、調合モルタル厚三分通り塗平均シ不陸奥之樣鑊摺

仕上ゲスベシ

石工之部

一 側廻リ根石及腰石花崗石^{巾一尺二寸}経ケ寄産硬石色揃ヘ根

石^{巾一尺二寸四分}長式尺八寸以上側柱形根石^{巾一尺二寸四分}長式尺八寸

所ハ根切増掘致シ指圖ニ從ヒ前全割栗石目潰砂利共入
圖面寸面ニ倣ヒ前全樣搗堅メ致スベシ

但シ前記出入口登リ橋叩キ下栗石搗込ハ各出入口登リ橋

叩キ下總テ搗堅メスルモノトス

コンクリート打之部

一 コンクリート側廻リ大サ^{巾四尺三寸}柱形下ハ圖面ニ倣ヒ巾増付通路

左右柱下^{巾一尺五寸方}全左右及両妻戸摺際共縁石下^{巾八寸}床

束石下^{厚六寸}出入口登リ橋廻リ縁石下^{巾六寸}堅樋受石

下厚四寸通り何レモ調合^{セメント}八分目篩川砂利六、厚板練台

上ニテ最初乾練致シ適量ノ水ヲ加ヘ四回以上念入練返シ厚

式回ニ打込毎回手蝟ニテ指圖ノ通り突堅メ上端不陸ナキ樣全「モ

ルタル」塗平均シスベシ

但シ甲号(配置置圖赤色ノ處)前記割栗搗ノケ所下層

「コンクリート」大サ側折廻リ^{巾五尺}柱形下ハ巾増付通

路左右柱下^{巾三尺方}全縁石下^{巾二尺}床束石下^{巾二尺五寸}(上層

大サハ前全斷)「コンクリート」配合仕方共前全斷堰板取設ケ打堅スベシ

一 出入口登リ橋「コンクリート」厚五寸通り調合仕方前全斷打堅メ上端

セメント一、調合モルタル厚三分通り塗平均シ不陸奥之樣鑊摺

仕上ゲスベシ

石工之部

一 側廻リ根石及腰石花崗岩^{巾一尺二寸}経ケ寄産硬石色揃ヘ根

石^{巾一尺二寸四分}長式尺八寸以上側柱形根石^{巾一尺二寸四分}長式尺八寸

以上隅柱根石 叩 長八寸 厚八寸五分 及 叩 長八寸五分 厚八寸五分 (切欠キ) 長何レモ參尺
式寸以上組合腰石 九寸五分 長九寸以上全柱形石 六寸五分 長
貳尺四寸以上全隅柱形石 六寸五分 長參尺式寸以上及 六寸五分
(切欠キ) 長式尺八寸以上組合彫刻ハ外部見ヘ掛リ瘤出し
(俗ニ江戸切ト云フ) 合口際及角ト六分通りヅ及上端水垂レ共
參返小叩キ合口小叩キ其他荒鑿切石裏不揃ナキ様切り
落シ側妻出入口地覆石及戸摺石共前全石 叩 長四寸五分 厚八寸五分
抱合セ長式尺八寸及四尺壹寸五分式本繼キ左右戸摺石 叩 長四寸五分 厚八寸五分
長四尺五寸妻入口ノ分地覆石ハ 叩 長三尺四寸七分式本繼
キ左右戸摺石 叩 長四尺五寸五分 厚八寸五分 通り切欠キ上端及ビ
見ヘ掛リ三返小叩キ合口其他仕方前全斷地覆石上端ヘ戸摺線
路ニタ通ツ取付留鉄物鉤ニテ留付ケスベシ
一 内部通路左右柱沓石前全石 叩 長八寸五分 厚八寸五分 全左右及両妻戸
摺際共縁石前全石 叩 長八寸五分 厚八寸五分 長式尺四寸以上何レモ身ヘ掛リ及上
端共式返小叩キ面取下端其他荒鑿切合口小叩キニスベシ
一 床束石前全石 叩 長八寸五分 厚八寸五分 上端及下端共中鑿切ニスベシ
一 出入口登リ橋側廻リ縁石前全石大サ図面ニ倣ヒ見ヘ掛リ小鑿
切角下面及合口小叩キ其他荒鑿切ニスベシ
一 窓台石階下階上共前全石 叩 長八寸五分 厚八寸五分 階上ノ分ハ 叩 長
何レモ四尺六寸式分図面ニ倣ヒ切欠キ見ヘ掛リ數返小叩キノ上水
磨キ致シ其他中鑿切ニスベシ
一 両妻化粧内窓形楔石前全石厚七寸其他大サ図面ノ通り外

以上隅柱形根石 叩 長八寸 厚八寸五分 及 叩 長八寸五分 厚八寸五分 (切欠キ) 長何レモ參尺
式寸以上組合腰石 九寸五分 長九寸以上全柱形石 六寸五分 長
貳尺四寸以上全隅柱形石 六寸五分 長參尺式寸以上及 六寸五分
(切欠キ) 長式尺八寸以上組合彫刻ハ外部見ヘ掛リ瘤出し
(俗ニ江戸切ト云フ) 合口際及角ト六分通りヅ及上端水垂レ共
參返小叩キ合口小叩キ其他荒鑿切石裏不揃ナキ様切り
落シ側妻出入口地覆石及戸摺石共前全石 叩 長四寸五分 厚八寸五分
抱合セ長式尺八寸及四尺壹寸五分式本繼キ左右戸摺石 叩 長四寸五分 厚八寸五分
長四尺五寸妻入口ノ分地覆石ハ 叩 長三尺四寸七分式本繼
キ左右戸摺石 叩 長四尺五寸五分 厚八寸五分 通り切欠キ上端及ビ
見ヘ掛リ三返小叩キ合口其他仕方前全斷地覆石上端ヘ戸摺線
路ニタ通ツ取付留鉄物鉤ニテ留付ケスベシ
一 内部通路左右柱沓石前全石 叩 長八寸五分 厚八寸五分 全左右及両妻戸
摺際共縁石前全石 叩 長八寸五分 厚八寸五分 長式尺四寸以上何レモ身ヘ掛リ及上
端共式返小叩キ面取下端其他荒鑿切合口小叩キニスベシ
一 床束石前全石 叩 長八寸五分 厚八寸五分 上端及下端共中鑿切ニスベシ
一 出入口登リ橋側廻リ縁石前全石大サ図面ニ倣ヒ見ヘ掛リ小鑿
切角下面及合口小叩キ其他荒鑿切ニスベシ
一 窓台石階下階上共前全石 叩 長八寸五分 厚八寸五分 階上ノ分ハ 叩 長
何レモ四尺六寸式分図面ニ倣ヒ切欠キ見ヘ掛リ數返小叩キノ上水
磨キ致シ其他中鑿切ニスベシ
一 両妻化粧内窓形楔石前全石厚七寸其他大サ図面ノ通り外

面頭巾ニシテ見へ掛リ三返小叩キ其他前全斷鑿切ニスベシ

一 積込石中通リ左右敷梁受面妻積込石 巾長尺七寸四分 厚六寸五分 長七

尺五寸式階梁受積込石 巾長尺七寸四分 厚六寸五分 何レモ前全石使用上端小

叩キ其他中鑿切植込ミ「ホルト」穴彫共スベシ

一 堅樋受石前全石 六寸 長式尺參寸見へ掛リ小叩キ上端溝線

リ其他前全斷致スベシ

石材据付ノ部

一 側廻リ根石及腰石并ニ通路左右柱杓石全縁石其他共石

材總テ合口縦横壹分五厘ニ切分ケ下端へ「モルタル」充分敷込ミ

据付堅合口ハ上端ヨリ「モルタル」充分ニ注入シ目地「セメント」ニテ充

分沈ミニ筋塗リ手際良ク致シ見付総体水洗ヒ掃除共指図

ノ通りスルモノトス

煉化工（根積及側壁）ノ部

一 煉化置積工事根積及腰積ハ左記ノ通りニ「コンクリート」上

端ヨリ煉化石ヲ「モルタル」ニテ累積スルモノトス

一 側廻リ根積

総高 四段 内

一 側入口地覆石下

総高 七段 内

一 側廻リ根石裏

総高 七段 内

一 側廻柱形下積出シ

総高 四段 内

一 全隅柱形下積出シ

全 上 半枚積出シ

一 側廻リ煉化壁ハ平面圖ニ示ス如ク左記ノ壁厚サニ基礎上端ヨリ

面頭巾ニシテ見へ掛リ三返小叩キ其他前全斷鑿切ニスベシ

一 積込石中通リ左右敷梁受面妻積込石 巾長尺七寸四分 厚六寸五分 長七

尺五寸式階梁受積込石 巾長尺七寸四分 厚六寸五分 何レモ前全石使用上端小

ア六寸五分

叩キ其他中鑿切植込ミ「ホルト」穴彫共スベシ

一 堅樋受石前全石 六寸 長式尺參寸見へ掛リ小叩キ上端溝線

リ其他前全斷致スベシ

石材据付ノ部

一 側廻リ根石及腰石并ニ通路左右柱杓石全縁石其他共石

材總テ合口縦横壹分五厘ニ切分ケ下端へ「モルタル」充分敷込ミ

据付堅合口ハ上端ヨリ「モルタル」充分ニ注入シ目地「セメント」ニテ充

分沈ミニ筋塗リ手際良ク致シ見付総体水洗ヒ掃除共指図

ノ通りスルモノトス

煉化工（根積及側壁）ノ部

一 煉化置積工事根積及腰積ハ左記ノ通りニシテ「コンクリート」上

端ヨリ煉化石ヲ「モルタル」ニテ累積スルモノトス

一 側廻リ根積

総高 四段 内

一 側入口地覆石下

総高 七段 内

一 側廻リ根石裏

総高 七段 内

一 側廻柱形下積出シ

総高 四段 内

一 全隅柱形下積出シ

全 上 半枚積出シ

一 側廻リ煉化壁ハ平面圖ニ示ス如ク左記ノ壁厚サニ基礎上端ヨリ

煉化石ヲ「モルタル」ニテ置積スルモノトス

側廻リ前面及背面両妻共階下 壁厚長手 貳枚半

全 上 階 上 貳 枚

両 妻 薨 吉 枚 半

側廻リ根積 壁厚前面ノ通り

一 置積法ハ（根積其他共）全部英式ニシテ図面ノ通り壁外部ニ柱
枳及胴蛇腹并軒蛇腹枳共積出し出入口及窓上部并妻化粧
内窓枳、床下風窓、側廻階上下空気抜内面等ハ迫持積壁
外面洗ヒ出し内面漆喰塗下タトス

一 遣形（煉化積）要所示定ノ位置へ指図ノ通り取設目盛ヲナシ
迫持其他異形ヲ要スル煉化石ハ勿論此他ニ於テモ使用ノ場所ニ
依リ指図ニ從ヒ煉化枳致シ煉化ハ使用ノ際淡水中ニ充分浸
シ附着セル塵埃ヲ除去シ使用スルモノニ決テ乾燥ノ俟用ユルヲ
許サズ而シテ目地縦横共貳分五厘トシ毎段遣形ヨリ白糸張
通シ全部可成一樣ニ積上クルヲ要ス故ニ止ヲ得ザレバ拾五段以内ニ積
廻リ接續ノ部分ハ階段状ヲナシ中積ハ「モルタル」充分注入シ入念
累積シ若シ壁面へ「モルタル」等附着スルトキハ即時淡水ニテ洗
滌スルモノトス

一 外部目地ハ「モルタル」ノ適度ニ乾燥シタルトキ少シク彫取り更ニ
「セメント」五厘沈ミニ手際良ク目地塗りヲ施スルモノトス

一 壁出来ノ部分ハ角々及出入口並ニ窓縁リ石枳等ハ他物ノ擊觸
欠損ヲ禦クタメ工事中適應ノ豫防ヲナシ置キ又日々終業ニ先ケ

煉化石ヲ「モルタル」ニテ累積スルモノトス

側廻リ前面及背面両妻共階下 壁厚長手 貳枚半

全 上 階 上 貳 枚

両 妻 薨 壹 枚 半

側廻リ根積 壁厚図面ノ通り

一 累積法ハ（根積其他共）全部英式ニシテ図面ノ通り壁外部ニ柱
形及胴蛇腹并軒蛇腹枳共積出し出入口及窓上部并妻化粧
円窓形、床下風窓、側廻階上下空気抜、内面等ハ迫持積壁
外面洗ヒ出し内面漆喰塗下タトス

一 遣形（煉化積）要所示定ノ位置へ指図ノ通り取設目盛ヲナシ
迫持其他異形ヲ要スル煉化石ハ勿論此他ニ於テモ使用ノ場所ニ
依リ指図ニ從ヒ煉化枳致シ煉化ハ使用ノ際淡水中ニ充分浸
シ附着セル塵埃ヲ除去シ使用スルモノニ決テ乾燥ノ俟用ユルヲ
許サズ而シテ目地縦横共貳分五厘トシ毎段遣形ヨリ白糸張
通シ全部可成一樣ニ積上クルヲ要ス故ニ止ヲ得ザレバ拾五段以内ニ積
廻リ接續ノ部分ハ階段状ヲナシ中積ハ「モルタル」充分注入シ入念
累積シ若シ壁面へ「モルタル」等附着スルトキハ即時淡水ニテ洗
滌スルモノトス

一 外部目地ハ「モルタル」ノ適度ニ乾燥シタルトキ少シク彫取り更ニ
「セメント」五厘沈ミニ手際良ク目地塗りヲ施スルモノトス

一 壁出来ノ部分ハ角々及出入口並ニ窓縁リ石枳等ハ他物ノ擊觸
欠損ヲ禦クタメ工事中適應ノ予防ヲナシ置キ又日々終業ニ先ケ

雨霜其他ノ浸害ヲ豫防スルタメ積終リ部分ノ上部ヲ苫或

ハ板等ニテ覆ヒ置クモノトス

一 石枕及鉄枕等壁中ニ積込ムモノハ其職ト打合せ不都合ナキ様積上クルモノトス

「モルタル」ノ部

一 側廻根石・腰石内部通路左右柱沓石全縁石入口地覆石全登リ橋縁石床束石積込石其他石枕据付用并地中根積石裏・腰積等累積用「モルタル」ハ左ノ調合ニシテ念入練合セ使用スベシ

一 「セメント」

一 川 砂

壹

参

一 側廻リ及妻壁等累積用「モルタル」ハ左ノ調合ニテ前全断練合セ使用スベシ

一 「セメント」

壹

一 生石灰

貳

一 川 砂

五

一 前記「コンクリート」及「モルタル」用砂ハ川砂篩上洗砂塩分ナキ物ヲ使用スベシ

木工ノ部

一 通路左右管柱杉削立テ八寸角仕口致上下枅付取建テ全左右敷梁杉削立テ^{巾八寸五分}仕口切刻ミ継手柱上ニテ台持継架渡シ継手每ニ「ボールド」二本ニテ締付両端壁積込ハ植込「ボールド」ニテ締堅メ全下端方杖全^{三寸五分}仕口致シ上下枅指シ上モ下モ「ボールド」ニテ締堅メ

雨霜其他ノ浸害ヲ予防スルタメ積終リ部分ノ上部ヲ苫或

ハ板等ニテ覆ヒ置クモノトス

一 石材及鉄材等壁中ニ積込ムモノハ其職ト打合せ不都合ナキ様積上クルモノトス

「モルタル」ノ部

一 側廻根石・腰石・内部通路左右柱沓石全縁石・入口地覆石・全登リ橋縁石・床束石・積込石・其他石材据付用并地中根積石裏・腰積等累積用「モルタル」ハ左ノ調合ニシテ念入練合セ使用スベシ

一 「セメント」

壹

一 川 砂

参

一 側廻リ及妻壁等累積用「モルタル」ハ左ノ調合ニテ前全断練合セ使用スベシ

一 「セメント」

壹

一 生石灰

貳

一 川 砂

五

一 前記「コンクリート」及「モルタル」用砂ハ川砂篩上洗砂塩分ナキ物ヲ使用スベシ

木工ノ部

一 通路左右管柱杉削立テ八寸角仕口致上下枅付取建テ全左右敷梁松削立テ^{巾八寸五分}仕口切刻ミ継手柱上ニテ台持継架渡シ継手每ニ「ボールド」二本ニテ締付両端壁積込ハ植込「ボールド」ニテ締堅メ全下端方杖全^{三寸五分}仕口致シ上下枅指シ上モ下モ「ボールド」ニテ締堅メ

建ヲ躋止メ「ホール」絛壁メ頭部一ノ字繫鉤物面ヘ当テ二ホ

何レモ仕口切刻ミ上下柄指シ取建テ鏡形鉄物両面ヘ当テ上下へ取り付ケ逆目釘打堅メ致スベシ

一 全挟梁松削立^{八寸}仕口切刻ミ合掌其他当リ欠合セ両面ヨリ抱合「ボルド」九本ニテ締付ケ梁挟全^{五寸}仕口切刻ミ継手追掛ケ割^{二寸五分}継ニシテ第二釣束根元及挟梁上端（真束横面等）抱合セ三ト通り釣束根元ノ分ハ添木上端ヘ真束脇ノ分ハ挟梁ヘ何レモ渡腮ニ仕掛ケ置渡シ束毎ニ「ボルト」ニテ締付ケスベシ

一 軒桁松削立五寸角仕口切刻上端勾配付継手梁真ニテ追掛大栓二本打渡腮ニ仕掛ケ肉付渡リ五寸手違ヒ見ヘ隠レヨリ梁毎ニ式丁ヅ打堅メ母屋全^{六寸五分}仕口切刻ミ継手合掌真ニ前全断渡腮ニ仕掛ケ合掌手毎ニ逆目付大釘貳本ヅ忍ニ打転止メ全四寸角長八寸上端殺キ太柄立テ取付脳天ヨリ前全釘二本ヅ打堅メ棟木全^{四寸五分}仕口切刻ミ上端勾配付榑彫致シ継手束真ニテ母屋全断（束頭ワナギ）渡腮ニ架渡シ前全釘打堅メ棟下挟方枚全^{四寸}長五尺以上仕口致シ上下欠合セ逆目釘巾ニ式本ヅ当リ毎ニ打取付ケスベシ

一 梅柵削立^{二寸三分}面戸切継手母屋上端ニテ殺継ギ面戸倣ヒ置渡シ釘彫ノ上母屋棟軒桁毎ニ脳天ヨリ大釘打取付軒先面戸板枚六分板削切込縫釘打両妻母屋「アイダ」登リ面戸板枚^{中八寸厚八分}削リ両端小穴ニ入レ釘打取付ケベシ

一 葎根裏板松六分板巾壹尺傍取り片面削リ込リ又付羽重ネ八分以上掛合刃通り良ク釘壹寸五分間以内ニ打張立テスベシ

一 階下床通路左右及両妻戸摺際共柵松削立^{六寸}仕口切刻ミ板

何レモ仕口切刻ミ上下柄指シ取建テ鏡形鉄物両面ヘ当テ上下へ取り付ケ逆目釘打堅メ致スベシ

一 全挟梁松削立^{八寸}仕口切刻ミ合掌其他当リ欠合セ両面ヨリ抱合「ボルド」九本ニテ締付ケ梁挟全^{五寸}仕口切刻ミ継手追掛ケ割^{二寸五分}継ニシテ第二釣束根元及挟梁上端（真束横面等）抱合セ三ト通り釣束根元ノ分ハ添木上端ヘ真束脇ノ分ハ挟梁ヘ何レモ渡腮ニ仕掛ケ置渡シ束毎ニ「ボルト」ニテ締付ケスベシ

一 軒桁松削立五寸角仕口切刻上端勾配付継手梁真ニテ追掛大栓二本打渡腮ニ仕掛ケ肉付渡リ五寸手違ヒ見ヘ隠レヨリ梁毎ニ式丁ヅ打堅メ母屋全^{六寸五分}仕口切刻ミ継手合掌真ニ前全断渡腮ニ仕掛ケ合掌手毎ニ逆目付大釘貳本ヅ、忍ニ打転止メ全四寸角長八寸上端殺キ太柄立テ取付脳天ヨリ前全釘二本ヅ、打堅メ棟木全^{四寸五分}仕口切刻ミ上端勾配付榑彫致シ継手束真ニテ母屋全断（束頭ワナギ）渡腮ニ架渡シ前全釘打堅メ棟下挟方杖全^{四寸}長五尺以上仕口致シ上下欠合セ逆目釘巾ニ式本ヅ、当リ毎ニ打取付ケスベシ

一 梅松削立^{二寸三分}面戸切継手母屋上端ニテ殺継ギ面戸倣ヒ置渡シ釘彫ノ上母屋棟軒桁毎ニ脳天ヨリ大釘打取付軒先面戸板枚六分板削切込縫釘打両妻母屋「アイダ」登リ面戸板松^{中八寸厚八分}削リ両端小穴ニ入レ釘打取付ケベシ

一 屋根裏板松六分板巾壹尺傍取り片面削リ込リ刃付羽重ネ八分以上掛合刃通り良ク釘壹寸五分間以内ニ打張立テスベシ

一 階下床通路左右及両妻戸摺際共柵松削立^{六寸}仕口切刻ミ板

決り致シ大面取り両端尾入柄差シ両妻戸摺際ノ処ハ隅々留柄
指割楔打堅メ大引栗^中押五寸角仕口切刻ミ石口仕合継手
束石上ニテ敷面鎌継ニシテ三尺六寸間以内ニ置渡シ継手毎ニ渡
五寸鋸二丁ツ打堅メ根太松^{三寸五分}上端削リ継手大引上端ニテ乱
キ大引へ渡腮へ仕掛ケ耆尺五寸間以内ニ置渡シ大引毎ニ釘貳本ツ
打付ケ階段觔桁当リ増根太^{大引全木}指図ニ従ヒ切込ミ床板松
中七寸^{中七寸}二間片面削リ傍合決リ継手根太上ニテ合欠キ乱継ギ釘耆
寸五分間以内ニ根太其他毎ニ打不陸無之様張立テ廻リ雜巾摺リ
松削立貳寸角大面取り継手目違入隅々入輪留メ床板へ小穴ニ入
釘打取付クベシ

階上床根太松削立テ^{四寸五分}両端蟻付影入仕合耆尺五寸間以
内ニ仕掛ケ大釘打堅メ床板及雜巾摺共本品寸面仕様前全断^{五寸}
床板ハ両面削リ^{ニ寸七分}釘打張立テ昇降口廻リ附縁チ松削立^{五寸}
板掛決リ及繰形付隅々入輪留メ下端太柄立テ逆目付大釘打取
付ケスベシ

出入口枳草榎削立テ堅枳^{五寸}上之弧形枳全寸貳本継
ギ欄間楣^{七寸}欄間中束^{三寸}図面ノ通り仕口切刻ミ廻リ二枚柄指シ
上之留メニ切合セ弧形枳継手ハ棹柄鯨栓打柄先何レモ割楔打堅
メ建込ミ止メ鉄物五ヶ所ツ壁中へ積込ミ逆目釘ニテ指図ノ通り打
付ケスベシ

全付鴨居松削立^{六寸五分}木拵へ溝決リ左右戸当リ全^{六寸五分}上下柄
指シ組立植込ミ「ボール」ハヶ所ニテ締堅メ楣當リへ大釘打付釘頭

決り致シ大面取り両端尾入柄差シ両妻戸摺際ノ処ハ隅々留柄
指割楔打堅メ大引栗^中押五寸角仕口切刻ミ石口仕合継手
束石上ニテ敷面鎌継ニシテ三尺六寸間以内ニ置渡シ継手毎ニ渡
五寸鋸二丁ツ打堅メ根太松^{三寸五分}上端削リ継手大引上端ニテ乱
キ大引へ渡腮へ仕掛ケ耆尺五寸間以内ニ置渡シ大引毎ニ釘貳本ツ
打付ケ階段觔桁当リ増根太^{大引全木}指図ニ従ヒ切込ミ床板松
中七寸^{中七寸}二間片面削リ傍合決リ継手根太上ニテ合欠キ乱継ギ釘耆
寸五分間以内ニ根太其他毎ニ打不陸無之様張立テ廻リ雜巾摺リ
松削立貳寸角大面取り継手目違入隅々入輪留メ床板へ小穴ニ入
釘打取付クベシ

階上床根太松削立テ^{四寸五分}両端蟻付影入仕合耆尺五寸間以
内ニ仕掛ケ大釘打堅メ床板及雜巾摺共本品寸面仕様前全断^{五寸}
床板ハ両面削リ^{ニ寸七分}釘打張立テ昇降口廻リ付縁チ松削立^{五寸}
板掛決リ及繰形付隅々入輪留メ下端太柄立テ逆目付大釘打取
付ケスベシ

出入口枳草榎削立テ堅枳^{五寸}上之弧形枳全寸貳本継
ギ欄間楣^{七寸}欄間中束^{三寸}図面ノ通り仕口切刻ミ廻リ二枚柄指シ
上之留メニ切合セ弧形枳継手ハ棹柄鯨栓打柄先何レモ割楔打堅
メ建込ミ止メ鉄物五ヶ所ツ壁中へ積込ミ逆目釘ニテ指図ノ通り打
付ケスベシ

全付鴨居松削立^{六寸五分}木拵へ溝決リ左右戸当リ全^{六寸五分}上下柄
指シ組立植込ミ「ボール」ハヶ所ニテ締堅メ楣當リへ大釘打付釘頭

埋沈ノ中央戸当リ鉄物指圖ノ通り仕拵へ取付クベシ

側窓枠階上階下共明榑草榑削立テ堅箱枠品面如



ハ 老尺二寸五分 何レモ面及指圖ノ通り仕口切刻ミ箱指トナシ釘

打堅メ上下柄指組立テ割楔打取建テ止メ鉄物四ヶ所ノ前全斷

積込ミ逆目釘打堅メ分銅出シ入口「ケントン」蓋ニ致シ嵌込付溝

取付正表寸真鍮捻鋸ニテ壹尺間以内ニ締付分銅隔板板四分板

削銅線壹分引式本燃リニシテ式ケ所ゾ釣込致スベシ

一 階段彫桁松削立 老尺式寸 仕口切刻ミ段板全 老尺式寸 前面線形

付両端彫込繋材全 二寸五分 板決リ致シ両端引

獨鋤ニテ登リ六尺間以内ニ取付縫釘打堅メ中央段板受全 三寸六分 仕

口切刻板決リ上下柄指シ登リニ取付釘打堅メ彫桁繫「ボールト」桁

外面ヨリ貫通シ両端頭彫沈メ四ヶ所締付ケ階段裏板板六分

板巾壹尺両面削傍ニリ刃付ケ羽重ネ六分以上掛合セ釘打張立

取建テ彫桁受梁ヘ羽子板形「ボールト」ニテ締付ケ手摺親柱松削

立(階上昇降口周圍共)四寸角仕口致シ匙面取リ上頭巾ニ切付ケ下モ

長柄差シ込栓打階下分ハ彫桁ヘ蟻ニ仕合セ増根太下端迄貫

通シ鼻栓留メニニ致シ地覆松削立テ三寸六分角仕口致シ両端尾

入柄指シ手摺子全貳寸貳分角匙面取リ上下柄指シ壹本置ニ込栓

打堅メ手摺全 三寸五分 仕口切刻匙面取リ両端尾入柄指シ込栓打

堅メスベシ

建具之部

埋沈メ中央戸当リ鉄物指圖ノ通り仕拵へ取付クベシ

側窓枠階上階下共明榑草榑削立テ堅箱枠図面ノ如

ク【図省略】 厚一寸二分 上之弧形枠 四寸三分 下モ枠 四寸 階上ノ分

ハ 老尺二寸五分 何レモ面及指圖ノ通り仕口切刻ミ箱指トナシ釘

打堅メ上下柄指組立テ割楔打取建テ止メ鉄物四ヶ所ノ前全斷

積込ミ逆目釘打堅メ分銅出シ入口「ケントン」蓋ニ致シ嵌込付溝

取付正表寸真鍮捻鋸ニテ壹尺間以内ニ締付分銅隔板板四分板

削銅線壹分引式本燃リニシテ式ケ所ゾ釣込致スベシ

一 階段彫桁松削立 老尺式寸 仕口切刻ミ段板全 老尺式寸 前面線形

付両端彫込繋材全 二寸五分 板決リ致シ両端引

獨鋤ニテ登リ六尺間以内ニ取付縫釘打堅メ中央段板受全 三寸六分 仕

口切刻板決リ上下柄指シ登リニ取付釘打堅メ彫桁繫「ボールト」桁

外面ヨリ貫通シ両端頭彫沈メ四ヶ所締付ケ階段裏板板六分

板巾壹尺両面削傍ニリ刃付ケ羽重ネ六分以上掛合セ釘打張立

取建テ彫桁受梁ヘ羽子板形「ボールト」ニテ締付ケ手摺親柱松削

立(階上昇降口周圍共)四寸角仕口致シ匙面取リ上頭巾ニ切付ケ下モ

長柄差シ込栓打階下分ハ彫桁ヘ蟻ニ仕合セ増根太下端迄貫

通シ鼻栓留メニニ致シ地覆松削立テ三寸六分角仕口致シ両端尾

入柄指シ手摺子全貳寸貳分角匙面取リ上下柄指シ壹本置ニ込栓

打堅メ手摺全 三寸五分 仕口切刻匙面取リ両端尾入柄指シ込栓打

堅メスベシ

建具之部

框廻リ式枚組子老枚柄硝子板決リ及猿類面取柄糊指ニシテ組
立テ割楔打硝子板厚並壹分泡村ナシ切合敷パテ致嵌込ミ垂
鉛三角釘打パテ付建込釘打左右四分一木打付硝子板清拭内面網
張前全銅網障子へ張付ケ周圍四分一木打付クベシ

窓上下ゲ硝子障子階上階下共前全木削立テ面ノ通リ堅
框式寸五分上之及下框式寸五分組子壹寸壹分見込何レモ壹寸貳分召
合框二寸五分 框廻リ式枚組子老枚柄猿類面取リ其他仕口硝子板ハ
テ付共総テ欄間硝子戸全断仕拵ヒ建合真鍮刃車彫込捻鍔
ニテ取付鑄鉄分銅円至壹寸四分長指圖ノ通り鑄造致シハフ
擦麻網ニテ釣込ミ真鍮製締リ金物及手掛金物共取付ケ硝
子板清拭致シ

荷揚口格子蓋松材ニテ削立テ廻リ框二寸二分 格子格二寸六分
下端猿類面取リ明キ壹寸六分間以内ニ割合セ通シ貫二寸
三通何レモ仕口切刻框廻リ及格子格共柄差シ組立テ割楔打
堅メ取外シニ嵌合スベシ

窓鉄格子ノ部

一 階下窓格子煉鉄内至五分丸棒九本ヅ、(壹ヶ所ニ)割合鉄貫
中壹寸四分
六通(上之貫孤形) 堅格壹本置ニ上下「カラクリ」下
モ台石へ彫込其他目地へ積込取付ケベシ

鉄扉之部

一 出入口側通り及両妻共扉鉄製両開キ四枚折り周圍シ字
形壹寸八分 厚壹分五厘以上之孤形ニ撓メ継手及隅々「ワカシ」付横

框廻リ式枚組子老枚柄硝子板決リ及猿類面取柄糊指ニシテ組
立テ割楔打硝子板厚並壹分泡村ナシ切合敷パテ致嵌込ミ垂
鉛三角釘打パテ付建込釘打左右四分一木打付硝子板清拭内面網
張前全銅網障子へ張付ケ周圍四分一木打付クベシ

窓上下ゲ硝子障子階上階下共前全木削立テ面ノ通リ堅
框式寸五分上之及下框式寸五分組子壹寸壹分見込何レモ壹寸貳分召
合框二寸五分 框廻リ式枚組子老枚柄猿類面取リ其他仕口硝子板ハ
テ付共総テ欄間硝子戸全断仕拵ヒ建合真鍮刃車彫込捻鍔
ニテ取付鑄鉄分銅円至壹寸四分長指圖ノ通り鑄造致シハフ
擦麻網ニテ釣込ミ真鍮製締リ金物及手掛金物共取付ケ硝
子板清拭致シ

荷揚口格子蓋松材ニテ削立テ廻リ框二寸二分 格子格二寸六分
下端猿類面取リ明キ壹寸六分間以内ニ割合セ通シ貫二寸
三通何レモ仕口切刻框廻リ及格子格共柄差シ組立テ割楔打
堅メ取外シニ嵌合スベシ

窓鉄格子ノ部

一 階下格子煉鉄円至五分丸棒九本ヅ、(壹ヶ所ニ)割合鉄貫
中壹寸四分
六通(上之貫孤形) 堅格壹本置ニ上下「カラクリ」下
モ台石へ彫込其他目地へ積込取付ケベシ

鉄扉之部

一 出入口側通り及両妻共扉鉄製両開キ四枚折り周圍シ字
形壹寸八分 厚壹分五厘以上之孤形ニ撓メ継手及隅々「ワカシ」付横

骨 寸五分 一分五厘 五通り扉板鉄厚八厘綴釘煉鉄円至二分巨妻内一寸二分間以内ニ割合セ框廻リ及横骨当タリヘ「カラクリ」定規縁鉄
寸五分前全断「カラクリ」取付ケ肘壺煉鉄図面ノ通り重
子参寸六分真鍮蛇ノ目厚式分押シ之壺方煉化壁ヘ指圖ノ
通り積込扉付ノ方ハ前全断横骨ヘ「カラクリ」取付門鉄製
図面ノ通円至八分長三尺壺鉄厚三分五厘鉄板ニテ仕拵
「カラクリ」「アフリ」止メ及揚下ゲ鉄物共指圖ノ通仕拵取付扉
釣込真鍮南京錠至式寸五分モノ仕付ケ

窓両開煉鉄製扉階上階下共周圍框「L」字形寸面前全断
堅骨及横骨共 一寸二分 一分五厘 扉鉄板厚八厘定規縁鉄 一寸二分 對
伺レモ図面ノ通り仕拵前全断「カラクリ」仕拵肘壺重ネ三寸
式分前全断仕拵釣込「アフリ」止メ図面ノ通り三ツ折蝶番
形ニ煉鉄ニテ造リ取付締リ竿掛金及壺共指圖ニ從ヒ仕拵
取付階上ノ分ハ締リ門煉鉄円至六分指圖ノ通仕拵取付ケベシ
風窓及空氣抜ノ部

側廻リ床下風窓兼階下入氣穴及階上側通リ并兩妻円狀
空氣抜共防火鉄物兩妻ノ分ハ内外側鉄板厚式分五厘以上周
圍溝鉄ヲ用ヒ所々指圖ノ通り「カラクリ」其他ハ（煉鉄製ニシテ内
部鉄管入達ヒ）専賣出来合品鍍止メペンキ塗リ煉化壁
中ヘ積込階下入氣穴内側銅網張銅線直至三厘モノ四分目龜
甲形ニ編ミ立壁内面張付廻リ留釘壁目地ヘ打付ケベシ
但シ妻ノ分留鉄物指圖ノ通仕拵四ヶ所ゲ取付ケ積込ミスベシ

骨 寸五分 一分五厘 五通り扉板鉄厚八厘綴釘煉鉄円至二分巨妻内一寸二分間以内ニ割合セ框廻リ及横骨当タリヘ「カラクリ」定規縁鉄
二寸前全断「カラクリ」取付ケ肘壺煉鉄図面ノ通り重
子参寸六分真鍮蛇ノ目厚式分押シ之壺方煉化壁ヘ指圖ノ
通り積込扉付ノ方ハ前全断横骨ヘ「カラクリ」取付門鉄製
図面ノ通円至八分長三尺壺鉄厚三分五厘鉄板ニテ仕拵
「カラクリ」「アフリ」止メ及揚下ゲ鉄物共指圖ノ通仕拵取付扉
釣込真鍮南京錠至式寸五分モノ仕付ケ

窓両開煉鉄製扉階上階下共周圍框「L」字形寸面前全断
堅骨及横骨共 一寸二分 一分五厘 扉鉄板厚八厘定規縁鉄 一寸二分 對
伺レモ図面ノ通り仕拵前全断「カラクリ」仕拵肘壺重ネ三寸
式分前全断仕拵釣込「アフリ」止メ図面ノ通り三ツ折蝶番
形ニ煉鉄ニテ造リ取付締リ竿掛金及壺共指圖ニ從ヒ仕拵
取付階上ノ分ハ締リ門煉鉄円至六分指圖ノ通仕拵取付ケベシ
風窓及空氣抜ノ部

側廻リ床下風窓兼階下入氣穴及階上側通リ并兩妻円狀
空氣抜共防火鉄物兩妻ノ分ハ内外側鉄板厚式分五厘以上周
圍溝鉄ヲ用ヒ所々指圖ノ通り「カラクリ」其他ハ（煉鉄製ニシテ内
部鉄管入達ヒ）専賣出来合品鍍止メペンキ塗リ煉化壁
中ヘ積込階下入氣穴内側銅網張銅線直至三厘モノ四分目龜
甲形ニ編ミ立壁内面張付廻リ留釘壁目地ヘ打付ケベシ
但シ妻ノ分留鉄物指圖ノ通仕拵四ヶ所ゲ取付ケ積込ミスベシ

出入口庇ノ部

一 庇シ持送り其他共松材ニテ削立壁付下ケ束^{四寸}登リ木^{三寸}五分
 五分腕木^{三寸五分}方丈三寸角何レモ図面ノ通り仕口切刻ミ匙
 面取り柄指込栓打堅メ下ケ束ハ積込ミ「ホールト」式本ニテ締付
 母屋松全^{三寸五分}匙面取り登リ木当リ欠合仕掛ケ大釘打取
 付板掛全^{三寸五分}上端勾配付仕口切刻架渡シ「ホールト」四本ニ
 テ締付ケ(板掛壁間ダ)皿板杉厚六分削切込全板受松厚
 壹寸壹尺間以内ニ切込釘打取付榫形杉厚壹寸巾四寸五分削
 釘打取付屋根板式拾六番垂鉛鍍波形状鉄板相用ヒ傍
 軒両耳巻込重子ニタ山以上重ネ掛ケ垂鉛鍍鉄板ニテ
 ニタ山間ニ打付重子壹尺間以内押鉤ニテガラクリ鉤頭総テ
 ハンダ^{八分}付致シ葺止メ雨押杉^{四寸}切込取付上端式拾七
 番全鍍平鉄板ニテ折曲ゲ壁目地ヘ壹寸以上指込壹方波
 形上端ヘ三寸通り張掛ケ継手式寸重ネ波形状際及継
 手共総テ指図ノ通り「ハンダ」付致シ釣鉄棒図面ノ通り四ヶ
 所上部ハ積込「ホールト」ニテ締付下部ヘ「ホールト」母屋下端
 迫指通シ「メニ」飼締付ケスベシ

小屋其他鉄物ノ部

一 敷梁継手「ホールト」円聖六分両妻積込ノ分ハ円聖全寸下モ
 逆目付受石ヘ植込鉛注入廻リ打堅メ全梁下方杖締付「ボ
 ルト」円聖六分二階梁両端積込「ホールト」円聖六分仕方前積
 込「ホールト」全断鉛注入シ締堅メ昇降口周圍框用羽子板形

出入口庇ノ部

庇シ持送り其他共松材ニテ削立壁付下ケ束^{四寸}登リ木^{三寸}五分
 五分腕木^{三寸五分}方丈三寸角何レモ図面ノ通り仕口切刻ミ匙
 面取り柄指込栓打堅メ下ケ束ハ積込ミ「ホールト」式本ニテ締付
 母屋松全^{三寸五分}匙面取り登リ木当リ欠合仕掛ケ大釘打取
 付板掛全^{三寸五分}上端勾配付仕口切刻架渡シ「ホールト」四本ニ
 テ締付ケ(板掛壁間ダ)皿板杉厚六分削切込全板受松厚
 壹寸壹尺間以内ニ切込釘打取付榫形杉厚壹寸巾四寸五分削
 釘打取付屋根板式拾六番垂鉛鍍波形状鉄板相用ヒ傍
 軒両耳巻込重子ニタ山以上重ネ掛ケ垂鉛鍍鉄板ニテ
 ニタ山間ニ打付重子壹尺間以内ニ押鉤ニテ「カラクリ」鉤頭総テ
 「ハンダ」付致シ葺止メ雨押杉^{四寸}切込取付上端式拾七
 番全鍍平鉄板ニテ折曲ゲ壁目地ヘ壹寸以上指込壹方波
 形上端ヘ三寸通り張掛ケ継手式寸重ネ波形状際及継
 手共総テ指図ノ通り「ハンダ」付致シ釣鉄棒図面ノ通り四ヶ
 所上部ハ積込「ホールト」ニテ締付下部ヘ「ホールト」母屋下端
 迫指通シ「メニ」飼締付ケスベシ

小屋其他鉄物ノ部

一 敷梁継手「ホールト」円聖六分両妻積込ノ分ハ円聖全寸下モ
 逆目付受石ヘ植込鉛注入廻リ打堅メ全梁下方杖締付「ボ
 ルト」円聖六分二階梁両端積込「ホールト」円聖六分仕方前積
 込「ホールト」全断鉛注入シ締堅メ昇降口周圍框用羽子板形

「ボールド」円聖五分方瓜造逆目釘長式寸ニテ式寸間以内ニ打付ケ

- 一陸梁継手下端短冊座鉄^{中ニ寸五分}長延五尺五寸以上両端瓜造り全締付「ボールド」円聖五分真束下モ梁釣箱鉄物^{式寸五分}長延六尺以上上面面ノ通り録形開止メ上下へ挿入鉄楔打堅メ其他前全逆目釘三本ノ打付ケ釣極下モ釣箱鉄物^{中ニ寸五分}長延四尺七寸以上仕方前全断取付ケ全上部録形短冊鉄物^{中ニ寸五分}両端瓜造り両面へ充テ「ボールド」円聖五分ニテ締付ケ合掌頭部一ノ字形繫鉄物^{中ニ寸五分}長延七寸以上両端瓜造り「ボールド」円聖五分ニテ締付ケ全踏止メ「ボールド」円聖五分ニテ締堅メ第一、第二、第三、方丈上下録形鉄物^{中ニ寸五分}長延七尺以上両端瓜造り前全逆目釘式寸間以内ニ打取付ケ挟梁締付「ボールド」円聖五分ニテ締堅メ梁挟取付「ボールド」円聖五分ニテ締付ケスベシ
- 一出入口及窓枠取付積込鉄物煉鉄^{中ニ寸五分}長延一尺以上前全逆目釘打堅メ出入口鴨居戸当リ取付積込「ボールド」円聖三分長延七尺八寸以上指図ニ従ヒ仕拵積込締付ベシ出入口（総テ）戸摺線路煉鉄^{中ニ寸五分}番鉄ハサ間以内ニ「カラクリ」取付番鉄地覆石へ彫込ミ鉛注入廻リ打堅メ戸下モ摺刃車鑄鉄枠取付車至式寸鉄捻鋸ニテ取付ケスベシ
- 一階段彫桁取付羽子板形「ボールド」円聖五分其他仕方取付共前羽子板「ボールド」全断ニシテ逆目釘打堅メ全繫キ「ボールド」円聖五分

「ボールド」円聖五分方瓜造逆目釘長式寸ニテ式寸間以内ニ打付ケ

- 陸梁継手下端短冊座鉄巾^{中ニ寸五分}長延五尺五寸以上両端瓜造り全締付「ボールド」円聖六分真束下モ梁釣箱鉄物^{式寸五分}長延六尺以上上面面ノ通り録形開止メ上下へ挿入鉄楔打堅メ其他前全逆目釘三本ノ打付ケ釣極下モ釣箱鉄物^{中ニ寸五分}長延四尺七寸以上仕方前全断取付ケ全上部録形短冊鉄物^{中ニ寸五分}両端瓜造り両面へ充テ「ボールド」円聖五分ニテ締付ケ合掌頭部一ノ字形繫鉄物^{中ニ寸五分}長延七寸以上両端瓜造り「ボールド」円聖六分ニテ締付ケ全踏止メ「ボールド」円聖六分ニテ締堅メ第一、第二、第三、方丈上下録形鉄物^{中ニ寸五分}長延七尺以上両端瓜造り前全逆目釘式寸間以内ニ打取付ケ挟梁締付「ボールド」円聖六分ニテ締堅メ梁挟取付「ボールド」円聖五分ニテ締付ケスベシ
- 一出入口及窓枠取付積込鉄物煉鉄^{中ニ寸五分}長延一尺以上前全逆目釘打堅メ出入口鴨居戸当リ取付積込「ボールド」円聖三分長延七尺八寸以上指図ニ従ヒ仕拵積込締付ベシ出入口（総テ）戸摺線路煉鉄^{中ニ寸五分}留鉄八寸間以内ニ「カラクリ」取付留鉄地覆石へ彫込ミ鉛注入廻リ打堅メ戸下モ摺刃車鑄鉄枠取付車至式寸鉄捻鋸ニテ取付ケスベシ
- 一階段彫桁取付羽子板形「ボールド」円聖五分其他仕方取付共前羽子板「ボールド」全断ニシテ逆目釘打堅メ全繫キ「ボールド」円聖五分

ニテ締付ケスベシ

一庇シ壁付下束及板掛取付「ボールト」四至五分長五寸以上積込締付ケ全釣棒鉄至八分長上面ニ倣ヒ上部積込「ボールト」至五分長式尺寸以上根割ニシテ積込方波板取付ノ分ハ至四分長上面ノ通り仕拵ヒ締付ケスベシ

一屋根雪留鉄物煉鉄統高六寸堅及横骨共^{巾七寸}八厘帶鉄ヲ以テ足長三尺以上上面ノ通り製作ヲナシ土居葺上端極当リ及土止メ木へ逆目釘長式五分指上面ノ通り打着ケスベシ但シ前記「ボールト」座ニシテ寸面記載ナキ者ハ其大サ「ボールト」至ノ四倍方尺取トシ厚ハ総テ二分ニスベシ又出入口鴨居及戸当取付「ボールト」座鉄ハ角ミ切ニシテ面取り「ボールト」頭共鉤掛ニ致

屋根土居葺ノ部

一土居葺杉赤身勝山粉板ニテ軒先式タ重子葺足正五寸六分銅釘小羽釘共登リ式タ重ネ毎ニ竹釘細カニ打葺立テ棟折全長板式枚重ネ枚皮入折掛押縁板^{三分}長式間継手殺合極毎ニ釘打取付土止メ木全^{三分}長式間継手居葺上端へ五尺五寸間以内ニ継手其他仕方前全断釘打取付ケ瓦棧漆喰ニテ築立テスベシ

屋根瓦葺ノ部

一屋根瓦総体^{本葺切込}面磨藥掛切込棧瓦相用ヒ片流レニ貳タ通ツ、専売雪止メ付全瓦ヲ使用堅横地割ヲナシ葺土厚式寸通り

ニテ締付ケスベシ

一庇シ壁付下束及板掛取付「ボールト」四至五分長五寸以上積込締付ケ全釣棒鉄至八分長上面ニ倣ヒ上部積込「ボールト」至五分長式尺寸以上根割ニシテ積込方波板取付ノ分ハ至四分長上面ノ通り仕拵ヒ締付ケスベシ

一屋根雪留鉄物煉鉄統高六寸堅及横骨共^{巾七寸}八厘帶鉄ヲ以テ足長三尺以上上面ノ通り製作ヲナシ土居葺上端極当リ及土止メ木へ逆目釘長式五分指上面ノ通り打着ケスベシ但シ前記「ボールト」座ニシテ寸面記載ナキ者ハ其大サ「ボールト」至ノ四倍方尺取トシ厚ハ総テ二分ニスベシ又出入口鴨居及戸当取付「ボールト」座鉄ハ角ミ切ニシテ面取り「ボールト」頭共鉤掛ニ致

「ボールト」長サハ現図引付ノ上定メルモノトス

屋根土居葺ノ部

一土居葺杉赤身勝山粉板ニテ軒先式タ重子葺足正五寸六分銅釘小羽釘共登リ式タ重ネ毎ニ竹釘細カニ打葺立テ棟折全長板式枚重ネ枚皮入折掛押縁板^{三分}長式間継手殺合極毎ニ釘打取付土止メ木全^{三分}長式間継手居葺上端へ五尺五寸間以内ニ継手其他仕方前全断釘打取付ケ瓦棧漆喰ニテ築立テスベシ

屋根瓦葺ノ部

一屋根瓦総体^{本葺切込}面磨藥掛切込棧瓦相用ヒ片流レニ貳タ通ツ、専売雪止メ付全瓦ヲ使用堅横地割ヲナシ葺土厚式寸通り

粘土へ藁切入敷度練返シ瓦及葺土共取揚軒先奥
地唐草巴付敷手入シ吉外孔銅線ニテ唐草壹枚ニ式ケ
所ゾ土止木へ繫付ケ棧瓦登リ五枚毎ニ尻釘(竹釘)長二
寸五分打止メ付雪留付棧瓦ハ前全銅線ニテ唐草全断ニ
繫付横足筋違足共通り良ク葺立テ棟五返全土ニテ築
立テ雁振瓦共伏セ込雁振銘々前全銅線ニテ雪付鬼瓦
上磨キニ焼立テ前全銅線五筋懸ニテ繫付傍軒際
風切丸瓦式タ登リツ、通り良ク伏セ込ミ軒先巴仕舞ニシテ
銘々銅線ニテ繫付クベシ
屋根瓦漆喰之部

一 瓦漆喰ハ軒先及棟築地鬼瓦廻リ其他軒面戸廻リ等ニ
シテ調合粉石灰老石角又老貫三百目芋苧老貫式百目水油
一合ヲ加ヘ良ク練合セ都テ白漆喰ニ返塗仕上ゲトス

軒樋堅樋ノ部

一 軒樋釣鉄物煉鉄中六分足長壹尺式寸以上図面ノ通り
仕拵ヘ三尺間以内ニ壁中へ積込軒樋垂鉛鍍鉄平板式拾四番
相用ヒ半円両縁円聖壹分鉄針金巻込継手壹寸重子掛ケ
長三分銅押鉚ニテ壹寸間千鳥ニ「カラクリ」両面「ハンダ」付致シ
架渡シ樋釣毎ニ銅押鉚指通シ「カラクリ」ハンダ付致シ堅
樋及呼樋共前全板ニテ指圖ノ通り折曲ゲ仕方前全断仕拵
番ノ鉄物前全鉄ニテ蝶番形ニ造リ足長前全断四尺間以
内ニ積込留方スベシ

粘土へ藁切入敷度練返シ瓦及葺土共取揚軒先無
地唐草巴付敷平入レ壹勾引銅線ニテ唐草壹枚ニ式ケ
所ゾ土止木へ繫付ケ棧瓦登リ五枚毎ニ尻釘(竹釘)長二
寸五分打留メ付雪留付棧瓦ハ前全銅線ニテ唐草全断ニ
繫付横足筋違足共通り良ク葺立テ棟五返全土ニテ築
立テ雁振瓦共伏セ込雁振銘々前全銅線ニテ留付鬼瓦
上磨キニ焼立テ前全銅線五筋懸ニテ繫付傍軒際
風切丸瓦式タ登リツ、通り良ク伏セ込ミ軒先巴仕舞ニシテ
銘々銅線ニテ繫付クベシ
屋根瓦漆喰之部

一 瓦漆喰ハ軒先及棟築地鬼瓦廻リ其他軒面戸廻リ等ニ
シテ調合粉石灰老石角又老貫三百目芋苧老貫式百目水油
一合ヲ加ヘ良ク練合セ都テ白漆喰ニ返塗仕上ゲトス

軒樋堅樋ノ部

軒樋釣鉄物煉鉄中六分足長壹尺式寸以上図面ノ通り
仕拵ヘ三尺間以内ニ壁中へ積込軒樋垂鉛鍍鉄平板式拾四番
相用ヒ半円両縁円聖壹分鉄針金巻込継手壹寸重子掛ケ
長三分銅押鉚ニテ壹寸間千鳥ニ「カラクリ」両面「ハンダ」付致シ
架渡シ樋釣毎ニ銅押鉚指通シ「カラクリ」ハンダ付致シ堅
樋及呼樋共前全板ニテ指圖ノ通り折曲ゲ仕方前全断仕拵
留メ鉄物前全鉄ニテ蝶番形ニ造リ足長前全断四尺間以
内ニ積込留方スベシ

壁塗ノ部

一 壁塗内部総体側廻リ及薨等ニシテ隅々「チリ」決り漆喰塗厚五分下付ケ及村直シ及中塗共砂漆喰定規摺致シ

上塗白漆喰塗鑊摺仕上ゲスベシ

但シ空氣抜廻リ指図ニ從ヒ玉縁塗致シ

一 漆喰ハ左ノ調合ニシテ練合セ使用スベシ

粉石灰

吉石

一下附漆喰

角又

吉ノ二百目

茅苧

吉ノ二百目

一 村直シ及中塗漆喰

粉石灰 五斗
茅苧 五斗
吉ノ二百目 五斗

但シ川砂ハ塩分ナキモノヲ要ス

粉石灰

九斗

一 上塗漆喰

粉石灰

吉斗

角又

吉ノ目

ペンキノ部

一 ペンキ塗入口及窓枠鴨居戸当リ建具類共内外其他指

目ノケ所ペンキ塗木地掃除致シ南京ワニスニテ節止ヲナシ下

地壳返塗立疵ヒ割レ釘頭等ヘパテ詰込ミ紙鈎ニテ摺

磨普通調合色ペンキ上塗迄參遍塗立テスベシ

一 出入口及窓鉄扉并窓格子鉄空氣抜鉄物出入口庇シ鉄部

壁塗ノ部

壁塗内部総体側廻リ及薨等ニシテ隅々「チリ」決り漆喰

塗厚五分下付ケ及村直シ及中塗共砂漆喰定規摺致シ

上塗白漆喰塗鑊摺仕上ゲスベシ

但シ空氣抜廻リ指図ニ從ヒ玉縁塗致シ

一 漆喰ハ左ノ調合ニシテ練合セ使用スベシ

粉石灰

吉石

一下附漆喰

角又

吉ノ二百目

茅苧

吉ノ二百目

一 村直シ及中塗漆喰

粉石灰

五斗

川砂

角又

五斗

塗漆喰

角又

吉ノ二百目

但シ川砂ハ塩分ナキモノヲ要ス

上塗漆喰

粉石灰

九斗

角又

茅苧

吉斗

ペンキノ部

一 ペンキ塗入口及窓枠鴨居戸当リ建具類共内外其他指

目ノケ所ペンキ塗木地掃除致シ南京ワニスニテ節止ヲナシ下

地壳返塗立疵ヒ割レ釘頭等ヘパテ詰込ミ紙鈎ニテ摺

磨普通調合色ペンキ上塗迄參遍塗立テスベシ

一 出入口及窓鉄扉并窓格子鉄空氣抜鉄物出入口庇シ鉄部

等内外屋根雪留鉄物共前全色ペンキニ返塗主テ

但し前記鉄物類ハ錆止メ「メニー」ニ返塗主上釣込ムベシ

「コールタ」部

「コールタ」塗樺廻リ敷桁及梁鼻軒桁床大引根太床板裏
其他煉化石及石枕へ接スルケ所并屋根土居葺上端総体
指図ノ通り上等「コールタ」老返塗立テスベシ

雑ノ部

内部通■間盛土厚五寸通り真土持込敷平均シ指図ニ從ヒ

小棒ニテ突締メスルモノトス

建方足代及登棧梯子取溜所其他諸足代等ハ指図ノ通
リ加水通シ腕木布其他差支ヲ生スルハ其都度盛替足代

板時々必需ニ応シ刎子出シ無之様危険ノケ所ハ増縄致シ

又監督上便宜ノ場所へ梯子数ヶ所指図ニ從ヒ取設クルモノトス

本工事使用ノ木材ハ総テ大節流節死節折歪目ヲ棄テモノニメ

入口及窓枠建具類板等ノモノハ上小節水氣去リ其他ハ総テ小節

材水氣去リ見へ掛リ丸身ナシ見へ隠レノケ所ハ多少ノ丸身ハ採

用スルコトモアルベシ又木部見へ掛リ全体上鉋削鯨栓類ハ堅

木ヲ用ヒ釘ハ煉鉄製ニシテ木厚ノ式倍半以上ヲ使用シ小屋其

他鉄物ハ「コールタ」焼塗「ペンキ」塗下ハ錆止メ「メニー」塗ニシテ取付ケ

側其他石据付出来ノ上ハ周圍小棒搗漸々埋立指図ノ通り致

スベシ
但し材料ハ持込其都度検査ヲ受ケ使用シ又鉄物類ハ大色ノ

等内外屋根雪留鉄物共前全色ペンキニ返塗立テ

但し前記鉄物類ハ錆止メ「メニー」ニ返塗ノ上釣込ムベシ

「コールタ」ノ部

「コールタ」塗樺廻リ敷桁及梁鼻軒桁床大引根太床板裏
其他煉化石及石枕へ接スルケ所并屋根土居葺上端総体
指図ノ通り上等「コールタ」老返塗立テスベシ

雑ノ部

内部通■間盛土厚五寸通り真土持込敷平均シ指図ニ從ヒ

小棒ニテ突締メスルモノトス

建方足代及登棧梯子取溜所其他諸足代等ハ指図ノ通
リ架渡シ腕木布其他差支ヲ生スルトキハ其都度盛替足代

板時々必需ニ応シ刎子出シ無之様危険ノケ所ハ増縄致シ

又監督上便宜ノ場所へ梯子数ヶ所指図ニ從ヒ取設クルモノトス

本工事使用ノ木材ハ総テ大節流節死節折歪目等無之モノニシテ

入口及窓枠建具類板等ノモノハ上小節水氣去リ其他ハ総テ小節

材水氣去リ見へ掛リ丸身ナシ見へ隠レノケ所ハ多少ノ丸身ハ採

用スルコトモアルベシ又木部見へ掛リ全体上鉋削鯨栓類ハ堅

木ヲ用ヒ釘ハ煉鉄製ニシテ木厚ノ式倍半以上ヲ使用シ小屋其

他鉄物ハ「コールタ」焼塗「ペンキ」塗下ハ錆止メ「メニー」塗ニシテ取付ケ

側其他石据付出来ノ上ハ周圍小棒搗漸々埋立指図ノ通り致

スベシ
但し材料ハ持込其都度検査ヲ受ケ使用シ又鉄物類ハ大色ノ

保持込ミ検査済ノ後チ使用スベシペンキ塗ハ見本差出し色

合検査ノ上塗マツベシ

一 柱其他長柄ニシテ込栓打ノ分ハ総「コキ」柄ニスベシ

一 本仕様書中ノセメントハ当部規定試験ヲ施行シ之レニ合格セシ

モノヲ採用スベシ

一 仕様書ニ記載ナキ鉄物ニシテ施行中必要ヲ生スルトキハ係員ノ

指揮ニ従ヒ請負費内ニ於テ仕拵可致事

一 右工事小細ノ廉ハ追テ詳細図ヲ以テ相示ス若シ図面仕様

中ニ明記ナシト雖建築構造法ノ原理ニ基キ工事上欠クベカラ

ザル各所ハ請負費内ニ於テ仕拵又仕様書ト図面ト符合セサ

ルモノアルトキハ当該係官ノ解釈ニ従ヒ施行スベキモノトス

一 本工事落成ノ上ハ足代其他総体取払残品取片付跡掃除共
竣工期日内ニ可致事

保持込ミ検査済ノ後チ使用スベシペンキ塗ハ見本差出し色

合検査ノ上塗立ツベシ

一 柱其他長柄ニシテ込栓打ノ分ハ総「コキ」柄ニスベシ

一 本仕様書中ノセメントハ当部規定試験ヲ施行シ之レニ合格セシ

モノヲ採用スベシ

一 仕様書ニ記載ナキ鉄物ニシテ施行中必要ヲ生スルトキハ係員ノ

指揮ニ従ヒ請負費内ニ於テ仕拵可致事

一 右工事小細の廉ハ追テ詳細図ヲ以テ相示ス若シ図面仕様

中ニ明記ナシト雖建築構造法ノ原理ニ基キ工事上欠クベカラ

ザル各所ハ請負費内ニ於テ仕拵又仕様書ト図面ト符合セサ

ルモノアルトキハ当該係官ノ解釈ニ従ヒ施行スベキモノトス

一 本工事落成ノ上ハ足代其他総体取払残品取片付跡掃除共

竣工期日内ニ可致事