

報道関係者各位

令和4年8月8日

上水道の水源に係る調査幕(防潮幕)の架設について

本市の上水道水源の由良川では、河川流量が減少すると塩水が遡上し、取水の際に水質基準（塩化物イオン濃度）を満たさなくなり、安心・安全な水を安定的に供給できなくなる恐れがあります。

つきましては、河川流量が減少傾向で、今後の長期予報も気温が高く概ね晴れが続き、降水量も平年並みであることから、塩水遡上に対応するため下記のとおり調査幕を架設します。

※本年6月28日（火）に架設した調査幕は、7月3日（日）の降雨による河川増水のため切り離しており、2回目の架設となります。

記

- 1 架設完了予定日 令和4年8月12日（金）
※今後の降雨状況等により、延期する場合があります。
- 2 架設場所 二箇取水場の約370m下流地点【第一幕】
<（右岸）舞鶴市字桑飼上～（左岸）福知山市大江町高津江>
- 3 幕の規模 長さ約100m、深さ2～3m

【参考】過去5年間の調査幕架設期間

	第一幕	第二幕
令和4年	【1回目】6月28日～7月3日（6日間）	
令和3年	10月14日～11月24日（42日間）	架設なし
令和2年	8月24日～1月12日（141日間）	架設なし
令和元年	架設なし	架設なし
平成30年	架設なし	架設なし
平成29年	7月21日～8月7日（13日間）	架設なし



SDGs 未来都市

舞鶴市 上下水道部 水道整備課（担当：山崎）
〒625-8555 舞鶴市字北吸 1044
TEL:0773-66-2545、FAX:0773-64-6488
E-mail:jg-s-seibi@city.maizuru.lg.jp